บัญชีประมาณราคาการก่อสร้าง

งาน / โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองดี 18 หมู่ที่ 5 (สายโรงจักร) องค์การบริหารส่วนตำบล นาพันสาม

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง / กว้าง 6.00 ม. ยาว 95.00 ม. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5

หนา 0.15 ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. (ด้านละ 0.20 ม.) ประมาณราคาโดย นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส

รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามกำหนด วันที่ 5 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	ทรายหยาบรองพื้น	28.50	ลบ.ม.	373.00	10,630.50	99.00	2,821.50	13,452.00	ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคามาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี(ไม่รวมภาษี) เดือนธันวาคม ปี 2559 ,ราคาค่าแรงต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	85.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	306.00	26,163.00	26,163.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน ประเภท 1	28.73	ตัน	2,616.00	75,157.68	0.00	0.00	75,157.68	
	ทรายหยาบ	48.74	ลบ.ม.	373.00	18,180.02	0.00	0.00	18,180.02	
	หิน เบอร์ 1	93.20	ลบ.ม.	467.00	43,524.40	0.00	0.00	43,524.40	
3	ตะแกรงเหล็กเส้น Ø 4 มม.	570.00	ตร.ม.	25.00	14,250.00	5.00	2,850.00	17,100.00	
	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.								
4	หินคลุกไหล่ทาง	5.70	ลบ.ม.	373.00	2,126.10	0.00	0.00	2,126.10	
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR.24	0.16	ตัน	21,240.00	3,398.40	3,300.00	528.00	3,926.40	
	(จุดต่อทุกระยะ 5 ม.)								
6	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. SD.30	0.08	ตัน	17,453.00	1,396.24	3,300.00	264.00	1,660.24	
	(จุดต่อกึ่งกลางถนน)								
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 1" x 6"	8.21	ลบ.ฟ.	478.00	3,924.38	0.00	0.00	3,924.38	
	(คิด 30.00 เมตร แรกของถนน)								
8	หินผุขยายไหล่ทาง	68.00	ลบ.ม.	130.00	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00	
	- เครื่องจักรบดอัด	1	เหมา	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด							**216,554.22**	

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประเภท / โครงการ งานทาง / ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองดี 18 หมู่ที่ 5 (สายโรงจักร)

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แบบเลขที่ - วันที่ 5 มกราคม 2559

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ/ประเภทงาน	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	-	1.2726	-	กำหนดราคาตามมาตรฐาน
2	งานทาง	216,554.22	1.3365	289,424.72	ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
3	งานชลประทาน	-	-	-	และราคาที่ไม่มีราคากลาง
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด
5	ป้ายโครงการก่อสร้าง	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
สรุป			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	292,424.72	
			คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	**292,000.00**	
	(ตัวอักษร) (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ยตารางเมตรละ	512.28 บาท
ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง	45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมกา
(นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นางสาวรติมา ตาละลักษณ์)

เห็นชอบ
.....
(นายวรวัสูตร ฉิมพาลี)
ปลัด อบต. นาพันสาม

อนุมัติ
.....
(นายประทิว ปังขำ)
รองนายกอบต.นาพันสาม
รักษาราชการแทนนายก อบต.นาพันสาม