

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประเภท / โครงการ งานทาง / ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบ้านดอนหัวกรวด หมู่ที่ 8

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง.องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

แบบเลขที่ -

วันที่


พฤษภาคม 2561

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ/ประเภทงาน	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	282,574.44	1.3074	369,437.82	กำหนดราคาตามมาตรฐาน
2	ค่าเครื่องจักร	10,000.00	-	10,000.00	ราคากลางวัสดุก่อสร้าง
					และราคาที่ไม่มียาากลาง
					ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			379,437.82	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			379,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
	เฉลี่ยตารางเมตรละ	-	บาท		
	ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง	45	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ

- (นางชมกฤษ มะลิลา)

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสไต)

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นางพิมพ์ทอง จีบใจ)

เห็นชอบ

.....
(นายวรวิสูตร นิมพาลี)

ปลัด อบต. นาพันสาม

อนุมัติ ✓

.....
(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายก อบต. นาพันสาม

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

งาน / โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านดอนหัวกรวด หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบล นาพันสาม

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง / กว้าง 0.35 เมตร ยาว 200.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8

ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร

ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคานายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสคดี

รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามกำหนด

วันที่

พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต	47.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	306.00	14,382.00	14,382.00	ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี(ไม่รวมภาษี) เดือนเมษายน ปี 2561 ,ราคาค่าแรงต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	15.79	ตัน	2,772.59	43,779.20	0.00	0.00	43,779.20	
3	ทรายหยาบ	26.79	ลบ.ม.	467.29	12,518.70	0.00	0.00	11,266.80	
4	หินย่อย	51.23	ลบ.ม.	514.02	26,333.24	0.00	0.00	25,136.51	
5	ไม้แบบ (คิดราคา30%)	220.00	ลบ.ฟ.	172.43	37,934.60	133.00	29,260.00	67,194.60	
6	เหล็ก RB 9	1.721	ตัน	21,275.76	36,615.58	3,300.00	5,679.30	42,294.88	
7	เหล็ก DB 12	1.15	ตัน	20,320.26	23,368.30	3,300.00	3,795.00	27,163.30	
8	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 10 มม.	25.00	แผ่น	160.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
9	ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.45 ม. X 0.50	57.00	อัน	600.00	34,200.00	180.00	10,260.00	44,460.00	
10	ท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว	10.00	ท่อน	168.22	1,682.20	0.00	0.00	1,682.20	
11	ท่อ pvc ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	598.13	598.13	0.00	0.00	598.13	
12	ท่อ กสล. Ø 0.40 เมตร ชั้นสาม	2.00	ท่อน	308.41	616.82	0.00	0.00	616.82	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด							282,574.44	
1	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร	1	เหมา			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่าเครื่องจักร							10,000.00	