


### สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท/โครงการ งานทาง/ปรับปรุงถนนคสล.สายซอยป่าสามสิบ หมู่ที่ 3  
 สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
 แบบเลขที่ - วันที่ มีนาคม 2562  
 ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4


จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ/ประเภทงาน	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	365,172.84	1.3624	497,511.48	กำหนดราคาตามมาตรฐาน ราคากลางวัสดุก่อสร้าง และราคาที่ไม่มียาากลาง ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			497,511.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			497,000.00	
		(ตัวอักษร) (		สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	)
	เฉลี่ยตารางเมตรละ	497.00	บาท		
	ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง	45	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ

(นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ


(นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสไต)

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นางสาววิจิตรพร สัมเทศ)

ลงชื่อ..........

(นายวรวิสูตร นิมพาลี)

ลงชื่อ..........

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม


### สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท/โครงการ งานทาง/ปรับปรุงถนนคสล.สายชอยป่าสามสิบ หมู่ที่ 3  
 สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
 แบบเลขที่ - วันที่ มีนาคม 2562  
 ประมาณการราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ/ประเภทงาน	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	365,172.84	1.3624	497,511.48	กำหนดราคาตามมาตรฐาน ราคากลางวัสดุก่อสร้าง และราคาที่ไม่มียาากลาง ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			497,511.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			497,000.00	
		(ตัวอักษร) (		สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )	
	เฉลี่ยตารางเมตรละ	497.00 บาท			
	ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง	45 วัน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ

(นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นายบรรทมศิลป์ สุพลั่งสคติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นางสาววิจิตรพร สัมเทศ)

ลงชื่อ..........

(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ลงชื่อ..........

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

**บัญชีประมาณราคาการก่อสร้าง**

งาน/ โครงการ ปรับปรุงถนนคสล.สายซอยป่าสามสิบ หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบล นาพันสาม

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง/ กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 250.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรัง

ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.

ปิดขอบทาง

ประมาณราคาโดย นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดี

รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามกำหนด

วันที่ มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	420.56	12,616.80	99.00	2,970.00	15,586.80	ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562, ราคาค่าแรงต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	150.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	306.00	45,900.00	45,900.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	50.40	ตัน	2,710.28	136,598.11	0.00	0.00	136,598.11	
	ทรายหยาบ	85.50	ลบ.ม.	420.56	35,957.88	0.00	0.00	35,957.88	
	หิน เบอร์ 1	163.50	ลบ.ม.	490.66	80,222.91	0.00	0.00	80,222.91	
4	ตะแกรงเหล็กเส้น Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	1,000.00	ตร.ม.	25.79	25,790.00	5.00	5,000.00	30,790.00	
5	ลูกรังปิดขอบทาง	20.00	ลบ.ม.	196.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	
6	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR.24 (จุดต่อทุกระยะ 5 ม.)	0.277	ตัน	20,527.70	5,686.17	3,300.00	914.10	6,600.27	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 1" x 6" (ลิด 30.00 เมตร แรกของถนน)	8.22	ลบ.ฟ.	560.75	4,609.37	0.00	0.00	4,609.37	
8	ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	75.00	ตร.ม.	0.00	0.00	66.50	4,987.50	4,987.50	
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด								365,172.84	

## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย                    0 %                    ดอกเบี้ยเงินกู้                    6 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก                0 %                    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

**หมายเหตุ**

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"