

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายมานิตย์ ลิ้มปวีธัญญ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางกุสุมา แมลงทับ	ครู	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐวัฒน์ บุญทับ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านหนองโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง:	364,268.70	1.3642	496,935.36	Factor F. - น้ำมันดีเซล 30.00-30.99 - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
2	ป้ายโครงการ :	4,000.00		4,000.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,935.36	บาท
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000.00	บาท
ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)					

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ประมาณการโดย

(นายมานิตย์ ลิมปวิญญู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการ

(นายมานิตย์ ลิมปวิญญู)

2. กรรมการ

(นางกุสุมา แผลงทับ)

3. กรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ บุญทับ)

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านหนองโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประมาณการโดย นายมานิตย์ ลิมปวัญญู

แบบเลขที่
วันที่ 5 มีนาคม 2567


รายการที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.								
1.1	ปรับพื้นที่	1,020.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,764.60	1,764.60	
1.2	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.	153.00	ลบ.ม.	1,710.00	261,630.00	-	-	261,630.00	(กำลังอัดประลัย 240 ksc ทรงลูกบาศก์)
1.3	งานเทพคอนกรีตผิวจราจร	1,020.00	ตร.ม.	-	-	12.00	12,240.00	12,240.00	
1.4	ทรายถมรองพื้นปรับระดับ ทน 0.05 ม.	51.00	ลบ.ม.	300.00	15,300.00	15.00	765.00	16,065.00	
1.5	งานประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	76.50	ตร.ม.	-	-	90.00	6,885.00	6,885.00	
1.6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	28.38	ตร.ม.	100.00	2,838.00	-	-	2,838.00	
1.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.	1,020.00	ตร.ม.	33.00	33,660.00	5.00	5,100.00	38,760.00	
1.8	เหล็ก Dowel RB Ø 12 มม.(0.888 กก/ม.) @0.50 ม	145.00	กก.	22.18	3,216.10	3.50	507.50	3,723.60	
1.9	ยางมะตอย	90.00	ลิตร	60.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
1.10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	190.00	ม.	-	-	24.00	4,560.00	4,560.00	
1.11	วัสดุถมเสริมและปรับระดับพื้นที่ทาง	10.00	ลบ.ม.	180.00	1,800.00	15.00	150.00	1,950.00	(ลบ.ม. หลวม)
1.12	หินคลุกปิดขอบทางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม.	24.50	ลบ.ม.	330.00	8,085.00	15.00	367.50	8,452.50	(ลบ.ม. หลวม)
								364,268.70	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน

ตัวอักษร(-สามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์-)

ประมาณการโดย



(นายมานิตย์ ลิมปวัญญู)

ผู้อำนวยการกองช่าง